

Mońki, 02.05.2011 roku

Starostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców Nr post.: ASI.272.8.2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.272.8.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671 – Zofiówka – Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje – Krasne Folwarczne – do dr kraj. Nr 8 we wsi Nowiny kasjerskie w km 0 + 000 – 0 + 889,60”

***WYJAŚNIENIE
treści SIWZ***

Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytania:

1. Prosimy o zamieszczenie brakującego przekroju normalnego w km 0 + 655 – 0 + 716,40.
2. Prosimy o zamieszczenie rysunków dotyczących wykonania przepustów rurowych.
3. Prosimy o jednoznaczne określenie, z jakich materiałów i w jakiej technologii mają być wykonane przepusty pod koroną, bo przedmiar tego nie określa (tylko stwierdzenie prefabrykaty) natomiast według SST należy wykonać przepusty monolityczne.
4. Prosimy o uszczegółowienie z jakiego materiału mają być wykonane przepusty pod zjazdami: według przedmiaru jest to PCV, natomiast według SST-06.02.01 a są to rury HDPE.
5. Zamawiający zamieścił SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków” natomiast według przedmiaru takie roboty nie występują prosimy o wyjaśnienia.
6. Zamawiający zamieścił D-02.00.01 „Roboty ziemne” natomiast według przedmiaru roboty ziemne (oprócz zasypania przy wykonaniu przepustów) nie występują, prosimy o wyjaśnienia i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
7. Kto jest właścicielem materiałów rozbiórkowych, jeżeli Zamawiający prosimy o wskazanie odległości wywozu tych materiałów?
8. Czy zamawiający będzie żądał wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Przekrój normalny w km 0 + 655 – 0 + 716,40 jest zamieszczony (rys. Przekrój normalny skala 1 : 50 km 0 + 041 – 0 + 147 i 0 + 655 – 0 + 716,40).

Ad. 2 Zamawiający zamieści rysunek dotyczący wykonania przepustu rurowego.

Ad. 3 Przepusty pod koroną drogi należy wykonać z rur WIPRO o śr. 80 cm.

Ad. 4 Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PCV.

Ad. 5 Umocnienia będą występowały w obrębie robót odwodnieniowych.

Ad. 6 Roboty ziemne będą występowały przy wykonywaniu odwodnienia.

Ad. 7 Właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki jest Zamawiający. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przetransportować na plac Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 52; odległość od miejsca budowy ok. 30 km. Koszt transportu należy wliczyć do ceny oferty. Wykonawca na własny koszt zapewni transport i miejsce składowania gruzu powstałego z rozbiórki.

Ad. 8 Tak.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska